

Katowice, dnia 14 lutego 2011 r.

**Śląskie Biuro Obsługi  
Procesu Inwestycyjno  
Budowlanego Sp. z o.o.**  
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice

ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W UL. B.  
PRUSA W MYSŁOWICACH.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE 73 PRZYŁĄCZY  
WODOCIĄGOWYCH O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 952,0 mb.

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

Przedmiar robót:

1. Rozbiórkę nawierzchni asfaltowo bitumicznej – 166,5 m<sup>2</sup>
2. Rozbiórkę podbudowy z kruszywa kamiennego.
3. Rozbiórka ław pod krawężnik betonowy o wymiarach 0,20 x 0,30 m – szt. 37,0 / długość krawężnika 2,0m/
4. Rozzebranie krawężników betonowych o wymiarach 0,20 x 0,30 x 2,00 – szt. 37,0
5. Ręczne usunięcie darni / trawników/ - 695,0 m<sup>2</sup>
6. Wykopywanie i posadzenie – 20 szt. drzew o obwodnicy
7. Wykopywanie i przesadzenie krzewów – szt. 73
8. Przesadzenie żywopłotu – o szerokości 0,45 m – szt. 14
9. Rozbiórka betonowej posadzki – o powierzchni 15,0 m<sup>2</sup>
10. Rozbiórka płytek chodnikowych o wymiarach 50x50 cm – powierzchnia 50,0 m<sup>2</sup>
11. Rozbiórka kostki betonowej o powierzchni 306,0m<sup>2</sup>
12. Rozbiórka białego bruku – 60,0 m<sup>2</sup>
13. Rozbiórka nawierzchni z tłuczni kamiennego 69,0 m<sup>2</sup>
14. Rozbiórka podjazdu wykonanego z mieszanki mineralno + bitumicznej – 12,0 m<sup>2</sup>
15. Rozbiórka obrzeży ogrodowej – 3,5 mb
16. Skucie cokotów betonowych o powierzchni 50,0 m<sup>2</sup>
17. Wyburzenie murów z cegły – 3, m<sup>2</sup>
18. Rozbiórka ogrodzenia z betonu prefab. – 3,0 m<sup>2</sup>
19. Rozbiórka przęseł drewnianych 6,0 m<sup>2</sup>
20. Rozbiórka przęseł stalowych – 84,5 m x 2, 0b
21. Rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej – 29,0 x 2,0 = 58,0 m<sup>2</sup>
22. Rozbiórka płotki dekoracyjnej 7,50 x 0,50

23. Wykonać wykopy pod komorę przewiertową – 360,0 m<sup>2</sup>
24. Przewierty sterowane pod drogą długość 250,0 mb
25. Wykonać przyłącza wodociągowe z rur PE80 o średnicy 63 mm – 952, mb.
26. Wykonać przekucia przez fundamenty – 73,0 szt.
27. Zamurowanie przebieg w ścianach – 73 szt.
28. Zamontować zasuwki kołnierżowe – szt. 37,0
29. Zamontować zawory anty skażeniowe  $\phi 32$  – szt. 73
30. Zamontować wodomierze – szt. 73

Szybę w przedmiarze od pkt. 1 – 22 są równoznaczne z odtworzeniem (dany zakres prac musi być odtworzony).